

HBHS.03

| | |
|-------------------------------------|---|
| Portata | 3 T |
| Centro di gravità | 150 mm |
| Rotazione Tavola | 360° |
| Velocità di rotazione | 0,07 - 1,4 giri/min |
| Diametro Foro | 360 mm |
| Serraggio Foro passante | 150 – 300 mm |
| Altezza a Centro Mandrino | 1.200 mm |
| Alimentazione | AC Inverter 220 - 380V (50/60Hz) |
| Messa a terra | 600 AMP |
| Ingombri complessivi (L x P x H) | 1.300 x 1.100 x 1.600 mm |
| Pannello di controllo | Controllo di velocità, Avanti/indietro, Stop d'emergenza, |
| Tipo Mandrino | Mandrino 3 griffe |
| Serraggio Mandrino | 150 - 620 mm |

